



Régie des Transports Landais

Régie Des Transports Landais
49 route de la Cantère - Z.A. la Carrère
40990 Saint-Vincent-De-Paul
www.rdtl.fr – accueil@rdtl.fr

CONSULTATION - Fourniture de 8 colonnes mobiles

Date limite de réception des offres: 15 décembre 2009

OBJET DE LA CONSULTATION

Fourniture et mise en route de 8 colonnes mobiles hydrauliques avec une charge maximale de 7 tonnes ou plus pour nos ateliers de Mont-de-Marsan et de Saint-Vincent-De-Paul.

CRITERES DE SELECTION

Le choix se fera suivant:

- _ La valeur technique de l'offre (la compatibilité avec nos colonnes existantes, la hauteur de levée et le temps de descente).
- _ Le meilleurs prix, installation et livraison comprises.
- _ le délai de livraison.
- _ la durée de la garantie.

CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES

Les offres devront nous être parvenues avant le 15 décembre 2009 17 heures soit par courrier (RDTL, 49 route de la Cantère, Z.A. la Carrère, 40990 Saint-Vincent-De-Paul), soit par envoi électronique (afrancois@rdtl.fr) soit en main propre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Colonnes mobiles hydrauliques d'une capacité de 7 tonnes par colonne ou plus, le branchement se fera sur du 380V 3PH+N+T.

Il faudra joindre à l'offre une fiche technique précisant la hauteur de levée, les temps de levée et de descente.

Ces colonnes doivent pouvoir être compatibles avec les colonnes déjà en notre possession soit:

- _ A Saint-Vincent-De-Paul: marque : FOG, fabricant: Stertil Koni, modèle ST-1072 du 01/2001, capacité 7,2 T.
 - ~ colonne primaire: type: 325 500 08, n°série: TH 76357.
 - ~ colonnes secondaires: type: 325 600 08, n°série: TH 76358, TH 76359 et TH 76360.
- _ A Mont-de-Marsan: marque: FOG, fabricant: Stertil Koni, modèle ST-1072 du 04/2002, capacité 7,2T.
 - ~ colonne primaire: type: 325 500 08, n°série: TH 89003.
 - ~ colonnes secondaires: type: 325 600 08, n°série: TH 83837, TH 83838 et TH 83842.

LIVRAISON ET MISE EN ROUTE

4 colonnes seront à livrer à la R.D.T.L. Mont-de-Marsan (99 rue Pierre Benoît, 40 000 Mont-de-Marsan) et les 4 autres à la R.D.T.L. Saint-Vincent-De-Paul (49 route de la cantère, Z.A. la carrère, 40990 St-Vincent-De-Paul). Les frais de livraison seront à la charge du fournisseur. Nous disposons dans chaque centre d'un chariot élévateur pour le déchargement.

L'intervention d'un technicien pour l'installation et la mise en route des colonnes devra être prévue dans chacun des centres et sera à la charge du fournisseur.

BORDEREAU DES PRIX (Franco de port)

| | PRIX TOTAL H.T. | DELAI DE LIVRAISON |
|--|-----------------|--------------------|
| 8 COLONNES MOBILES LIVREES ET INSTALLEES | | |

GARANTIE

L'offre devra indiquer la durée de garantie ainsi que les exclusions éventuelles.

PAIEMENT

Les paiements se feront aux conditions de la R.D.T.L, soit par virement à 30 jours.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTER: Antoine FRANCOIS AU 05-58-91-17-75